Grundinstandsetzung Wagenhalle Krumme Lanke – Schadstoffuntersuchung und Abfallmanagement in der Planungsphase



Aufgabenstellung	Schadstoffuntersuchung, Vorab-Abfalldeklaration und Abfallmanagement in der Planungsphase zum Umbau eines denkmalgeschützten Betriebsgebäudes der Berliner U-Bahn
Auftraggeber	Berliner Verkehrsbetriebe AöR Ansprechpartner: Herr Osterwald, Tel.: +49 30 256-27853
Standort	Altkanzlerstraße, 14163 Berlin-Zehlendorf
Laufzeit	Oktober 2022 bis Januar 2025
Leistungsbeschreibung	♦ Aufstellen eines Beprobungskonzeptes zur Durchführung der Schadstofferkundung, Erstellen eines Schadstoffgutachtens inklusive Bewertung der Laborergebnisse in abfallfachlichem und arbeitsschutzrechtlichem Kontext sowie eines Arbeits- und Sicherheitsplanung nach Gefahrstoffverordnung, TRGS 519, TRGS 521 und DGUV-Regel 101-004 ♦ Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die benötigten Laborleistungen ♦ Konzeptionierung, Begleitung und Auswertung von in-situ-Rasterfelduntersuchungen zur Vorab-Abfalldeklaration, Vornehmen der Abfalleinstufung ♦ Massenaufstellungen der zu entsorgenden Rückbauabfälle ♦ LV-Zuarbeit zu abfallrelevanten Themen bei der Ausschreibung der Hauptmaßnahme ♦ Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle